

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายภายในชุมชนนาวัง - โรงเรียนบ้านนาวังกุดตากกล้า

สถานที่ก่อสร้าง ณ ชุมชนนาวัง หมู่ 3 ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

ตามแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลนาวังกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาวัง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคาเมื่อวันที่

8 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	73,140.17	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	73,140.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	73,140.17	
(เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)			


ระยะทางดำเนินการ

0.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ


365,700.86 บาท

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาวัง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 22 /2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการฯ


(นางพิชญา แสนพาน)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมานิช ไส่สกุลน)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาผือ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายนัฐพล วงมะลิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายภายในชุมชนนาวัง - โรงเรียนบ้านนาวังกุดตากล้า

สถานที่ก่อสร้าง

ณ ชุมชนนาวัง หมู่ 3 ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนาวัง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
1.1	งานถมป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.78	1,424.00	1.3624	2.43	1,940.06	
1.2	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.							
1.3	งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง หนาเฉลี่ย 20 ซม. (กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร)	ลบ.ม.	160.00	90.14	14,422.40	1.3624	122.81	19,649.07	
2	งานผิวทาง								
2.1	งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 20 ซม. (กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร)	ลบ.ม.	160.00	236.49	37,838.40	1.3624	322.19	51,551.04	
รวมค่าก่อสร้าง								73,140.17	